

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Demontaże			
1	KNR 4-04 d.1 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu 17,5x12,10m 211.75	m ² m ²		
				211.750	
				RAZEM	211.750
2	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0,7x17,5+0,2x17,5+0,3x12,1x2) 23.01	m ² m ²		
				23.010	
				RAZEM	23.010
3	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 17.5	m m		
				17.500	
				RAZEM	17.500
4	Kalkulacja d.1 własna	Utylizacja papy gr. 0,015m 3.17	m ³ m ³		
				3.170	
				RAZEM	3.170
5	KNR 4-04 d.1 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie około 50 % deskowania 105.88	m ² m ²		
				105.880	
				RAZEM	105.880
6	Kalkulacja d.1 własna	Demontaż i ponowny montaż na dachu urządzeń tj. anteny telewizyjne, piorunochron,wywiewki kanalizacyjne 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
2		Remont pokrycia dachowego			
7	KNR 2-02 d.2 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 105.88	m ² m ²		
				105.880	
				RAZEM	105.880
8	KNR 2-02 d.2 0410-01	Wykonanie wyłazu dachowego 1	m ² m ²		
				1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - obróbka ogniomuru na elewacji frontowej 0,7x17,5m 12.25	m ² m ²		
				12.250	
				RAZEM	12.250
10	KNR 2-02 d.2 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - obróbka przy ogniomurze 3.5	m ² m ²		
				3.500	
				RAZEM	3.500
11	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - obróbki dachu od strony szczytu 0,3x12,10x2 7.26	m ² m ²		
				7.260	
				RAZEM	7.260
12	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - pas nadrynnowy 0,25x17,5 4.38	m ² m ²		
				4.380	
				RAZEM	4.380
13	KNR 2-02 d.2 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej - wzmocnienie latami deskowania pomiędzy krokwiami (zabezpieczenie przed klawiszowaniem) 0,10x0,025x12,10x16szt 0.48	m ³ m ³		
				0.480	
				RAZEM	0.480
14	KNR 2-02 d.2 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - obróbki przy kominach 3 kominy ((0,67+0,67)x2+(0,4+0,4)x2+(0,7+0,66)x2)x0,4 2.8	m ² m ²		
				2.800	
				RAZEM	2.800
15	KNR 2-02 d.2 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa podkładowa 211.75	m ² m ²		
				211.750	
				RAZEM	211.750
16	KNR 2-02 d.2 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - papa wierzchnia 211.75	m ² m ²		
				211.750	
				RAZEM	211.750
17	KNR 5-08 d.2 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-03 d.2 0702-03	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na drewnie 50	szt. szt.		
				50.000	
				RAZEM	50.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-03 d.2 0704-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym - wykorzystanie instniących prętów na dachu budynku 435	m m	435.000	
				RAZEM	435.000
20	KNR 2-02 d.2 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej 17.5	m m	17.500	
				RAZEM	17.500
21	KNR 2-02 d.2 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej 17	m m	17.000	
				RAZEM	17.000
22	KNR K-05 d.2 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem 17.5	m m	17.500	
				RAZEM	17.500
23	KNR 4-03 d.2 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 2	pomiar. pomiar.	2.000	
				RAZEM	2.000